

## AEEGSI - DETERMINA 2/2016-DSID

ATO	Agrigento	ID ATO	
EGA	Agrigento	ID EGA	
Gestore	Girgenti Acque SpA	ID Gestore	

Dati Pdl 2016-2019

Popolazione totale  
abitanti (ISTAT al 01/01/2015)

352.454  
445.129

27 Comuni serviti  
intero ATO

Dati Pdl 2014-2017

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	Sotto-area 2016-2019 ex determina 2/2016/DSID	Criticità AEEGSI ex determina 3/2014/DSID	Località interessata/e criticità	Popolazione interessata criticità Pdl 2016-2019 (ab.)	Rilevata/ Stimata	Incidenza su pop. Totale ATO (%)	Indicatore di performance utilizzato	Formula [Unità di misura]	Grado di attendibilità indicatore	Livello attuale al 31-12-2015	Livello obiettivo Pdl (2014-2017)
	A1	N.A.	Comuni	228.548	stimata	51%	aree di salvaguardia per tutte le fonti e sistemi di controllo/allarme nei punti critici del sistema	SI / NO	2	SI	SI
	P1	B1	Comuni	228.548	stimata	51%	stato degli impianti di potabilizzazione	impianti adeguati alla normativa/ impianti totali (%)	2	da sostituire/rinnovare: 1 potabilizzatore 25 cloratori	100%
	P2	B2	Comuni	228.548	stimata	51%	parametri non conformi (su base annua)	parametri non conformi / parametri totali misurati (%)	2	0,34%	0,30%
	B1	N.A.	Comuni	267.407	stimata	60%	stato delle reti di distribuzione	km reti critiche / km totali (%)	2	27%	20%
	B4	B4	Comuni	352.454	stimata	79%	perdite idriche totali	% perdite di rete (erogato vs immesso in rete)	2	53%	30%
	B8	N.A.	Comuni	352.454	stimata	79%	volume dei serbatoi vs volume giornaliero richiesto (150 lt/ab/g)	giudizio Gestore / ATO	2	serbatoi sufficienti	suff.
	B9	N.A.	Comuni	186.094	stimata	42%	presenza di telecontrollo	km rete controllati / km totali (%)	2	0%	90%
B10.1	B10	F2	Comuni	352.454	stimata	79%	utenze dotate di contatore	utenze con contatore/utenze totali (%)	2	85%	90%
B10.2	B10	F2	Comuni	352.454	stimata	79%	anzianità media dei contatori	anni	2	10 anni	10 anni
	C1	C1	Comuni	346.577	stimata	78%	popolazione servita (A.E.)	popolazione servita / popolazione totale (%)	2	90%	90%
	C2	C2	Comuni	346.577	stimata	78%	stato di conservazione dell'opera	km reti critiche / km totali	2	stato sufficiente: 726 su 1092 km 58 su 60 sollevamenti	15%
	D1	D1	Comuni	346.577	stimata	78%	popolazione servita (A.E.)	popolazione servita / popolazione totale (%)	2	78%	85%
	D2	D2	Comuni	352.454	stimata	79%	stato di conservazione dell'impianto	mantenimento/adeguamento degli impianti adeguati alla normativa	2	35% impianti in condizione sufficiente	100%
	D4	D3	Comuni	346.577	stimata	78%	parametri non conformi in uscita impianto	parametri non conformi / parametri totali misurati (%)	2	15%	10%
	G1	G1	Comuni	352.454	stimata	79%	fatturazione semestrale	adeguamento 655/2015/R/ldr	2	SI (fatt. trimestrale)	4
	G5	G5	Comuni	352.454	stimata	79%	dotazioni adeguate	adeguamento 655/2015/R/ldr	2	NO	SI
	D3	E2	Comuni	346.577	stimata	78%	necessità di riduzione dello smaltimento in discarica	kg/A.E./anno	2	14	14
	P3	A4	Comuni	228.548	stimata	51%	impianti produzione adeguati	SI/NO	2	NO	SI